



FELSZERELÉSEK:

- F1 - WC-csésze (pl. MOKO 407400), ülőmagasság: 48 cm
- F2 - Konkáv peremű mosdó (pl. MOKO 614700), magasság: 85 cm
- F3 - Ajtóbehúzó kapaszkodó (pl. MOKO 15654), magasság: 90 cm
- F4 - Felhajtható kapaszkodó (pl. MOKO 048866), magasság: 75 cm
- F5 - Fix konzolos kapaszkodó (pl. MOKO 049370), magasság: 75 cm
- F6 - WC-kefe tartó kefével
- F7 - Fali ruhaakasztó (pl. Gormex MHW30), magasság: 130 cm
- F8 - Zsinóros vészjelző kapcsoló, magasság: 90 cm
- F9 - Fix tükör 40x100, magasság: 95 cm (alsó sík)
- F10 - Szappanadagoló (pl. MIHA 03011), magasság: 95cm (adagolónyílás)
- F11 - Papírtörölköző adagoló (pl. MIHA 04015), magasság: 110 cm (adagolónyílás)
- F12 - Fali hulladékgyűjtő (pl. B&K MEDPP0279CS), magasság: 75 cm (bedobónyílás)
- F13 - Felhajtható pelenkázó, (pl. B&K BKH0300111), magasság: 90 cm

A gipszkarton falra szerelt szanitérek és kapaszkodók rögzítési pontjainál megfelelő teherbírású fogadószerkezetet kell biztosítani!



02 AKADÁLYMENTES MOSDÓ - M 1:50



		TERVEZŐ VÁLLALAT 	
MEGJEGYZÉS Jelen tervdokumentáció a TectoPlan Kft. szellemi tulajdonát képezi. Bármínemű módosítása kizárólag TectoPlan Kft. írásos engedélyével lehetséges. A méretek a helyszínen ellenőrizendők. Az építészeti-műszaki dokumentáció a szakági dokumentációkkal (tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, talajmechanika, geodézia, gyártmányterv, további tervfejezetek) együttesen használható fel. Ellentmondásos méretek, feliratozások esetén az érintett szakágak közötti egyeztetés szükséges. Minden beépítendő fa anyagú tartószerkezeti elemet beépítés előtt tűzgátló bevonattal és rovar-gomba elleni védelemmel kell ellátni.		VÁLLALAT ELÉRHETŐSÉGEK 1193 Budapest, Irányi Dániel utca 5. 3/11. balintbagoly@gmail.com	
		ÉPÍTÉSZET - FELELŐS TERVEZŐ Bagoly Bálint É 01-6492 +36-30-250-0534	
		TARTÓSZERKEZET	
		ÉPÍTÉSZET	
MEGRENDELŐ Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7.		ÉPÜLTGÉPÉSZET	
		ÉPÍTÉSZET	
ÉPÍTETŐ Pilisjászfau Község Önkormányzata 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.		TŰZVÉDELEM	
		TECHNOLÓGIA	
PROJEKT NÉV 2 csoportszobás Minibölcso		TERV LAP NÉV akadálymentesítési részletrajok	
		TERVTÍPUS Engedélyezési terv	MÉRETARÁNY M 1:50
PROJEKT HELYSZÍN 2080 Pilisjászfalu, Hrsz.: 123		LAPMÉRET	TERVLAPSZÁM Ak-01
		DÁTUM 2021. december	